

Iepirkuma „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” ID Nr. VNP 2014/6

Jautājums	Atbilde
Pretendenta jautājumi 17.04.2014.	
<p>Apskatot objektu dabā un izvērtējot darba apjomus secināts sekojošs: Nolikumā 2.4.punktā norādīto būvdarbu izpildes termiņu 120 (viens simts divdesmit) dienas no līguma abpusējās parakstīšanas dienas tehnoloģiski nav iespējams izpildīt:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sakarā ar to, ka trūkst (nav) iekšējo inženiertīklu (elektrība, ūdensvads, kanalizācija, ventilācija, apkure) pilna izpilddokumentācijas komplekta, nepieciešams veikt tīklu izpildīto darbu ekspertīzi (elektroinstalācijas grupēšana un pārbaude, tehniskie mērījumi, ūdensvada un apkures sistēmu nopresēšana, ventilācijas gaisa vadu hermētiskuma pārbaude). b) Virknes aprīkojuma (piemēram, lifti) saskaņošana, pasūtīšana, piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā paredz ievērojamu laiku (līdz 20 /divdesmit/ nedēļām). c) Apdares darbu veikšanas tehnoloģijas ievērošana paredz visu slāņu izžūšanu, kā izpildei nepieciešams ievērojams laiks. d) Pārkāpta ventilācijas iekārtu montāžas secība, kas piespied izpildīt virkni demontāžas darbu: tehnoloģiskās ailes ierīkošanu iekārtu montāžai un ar to saistīto celtniecības darbu veikšanu. <p>Kvalitatīvai darbu izpildei, lūdzam pasūtītāju izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma būvdarbu izpildes termiņu līdz 180 (viens simts astoņdesmit) dienām no būvatļaujas saņemšanas dienas.</p>	<p>Būvdarbu izpildes termiņš pagarināts – 180 kalendārās dienas.</p> <p>Nolikumā veikti grozījumi (skat. Grozījumi nolikumā no 22.04.2014.)</p>
<p>Apskatot objektu dabā tika konstatēts, ka Kultūras nama bēniņu siltināšanas darbi (ar beramo vati) ir izpildīti iepriekšējā iepirkuma ietvaros. Lai darbu</p>	<p>Caurlaidības tests ir paredzēts tehniskajā specifikācijā, ko veiks izvēlētais pretendents. Ja nebūs sasniegti nepieciešamie radītāji, būs</p>

<p>izpildes laikā nerastos strīdus jautājumi un iebildumi, lūdzam sniegt informāciju, vai tika veikta bēniņu pārsegumu gaisa caurlaidības tests, kas apstiprina kvalitatīvu bēniņu pārsegumu siltināšanas darbu izpildi.</p>	<p>izteiktas pretenzijas iepriekšējam izpildītājam un būvuzraugam, kurš pieņēma šos darbus un būs attiecīgi pieņemts lēmums par tālāko rīcību.</p>
--	--