

Atklāts konkurss būvdarbu veikšanai

**“Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā
Valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58),
posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta”**

ID Nr. VNP-2014/5

Jautājums	Atbilde
07.04.2014. Pretendenta uzdotie jautājumi	
Lūdzam papildināt informāciju Darbu daudzumu sarakstā: poz. 1.6.12. Mūra žoga un atbalstsienas izbūve ar vārtiem un gājēju vārtiņiem (skat. Rasējumu CD-9): daudzums: 75,5m Projekta rasējuma lapā CD-9 dots žoga fragmenta attēls. Nav norādīta materiālu specifikācija, kā arī norādes par žoga vēsturisko autentiskumu.	Rasējuma lapā CD-9 ir norādīta specifikācija, kā arī izskats. Būvniecības darbi ir jāveic ar atbilstošiem materiāliem un tiem ir jāatbilst prasībām, standartiem, kas nosaka būvju un konstrukciju noturību pret laikapstākļu iedarbību, ilgmūžību un citām specifiskajām konkrēto darbu un izstrādājumu raksturojošām prasībām. Izskatam maksimāli jāatbilst esošajam (objektu var brīvi aplūkot dabā). Žogam nav kultūrvēsturisks statuss.
Nepieciešama informācija par žoga un vārtu izgatavošanu. Vai tā ir paredzēta tipveida rūpnieciski izgatavota, vai māksliniecisks autora darbs u.tml.	Žogs jāizgatavo atbilstoši rasējumam CD-9 zīmējumam un objektā uz vietas esošajiem vārtu un žogu fragmentiem, kā arī atbilstoši esošo mūrēto stabu un kolonnu izskatam. Žogam, vārtiem un vārtiņiem ir jāatbilst vēsturiskajam izskatam. Var būt gan rūpnieciski, gan individuāli mākslinieciski izgatavoti izstrādājumi. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas tehniskos risinājumus, materiālus un izstrādājumus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Kā paredzēts noteikt cenu par vienību 1m? (Ja projektā uzrādītā atbalstsiena, kas nav visā žoga garumā vienāda, žogs ir ar dažādiem vārtiem, stabiem u.tml.)	Vienības izmaksu noteikšana un finanšu piedāvājuma sastādīšana ir Pretendenta kompetencē. Atbilstoši pretendenta norādītajai 1m cenai pasūtītājs veiks apmaksu par vienu pilnībā pabeigtu sētas metru. Kopējais sētas garums ir 75,5m, kuros ietilpst 15 stabi, metāla žoga 13 elementi, un 2 vārti (gājēju un autotransporta) un citi nepieciešamie sētas elementi. Sēta uz atbalstsienas ir 32m gara.