




GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI



GALA RISINĀJUMA PLĀNS




GULTNES NOSTIPTINĀJUMS




- ### Piezīmes:

1. Caurteku izvērtējumu skatīt izbūves plāna rasējumos TS -1.
2. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no minerālmatēriālu maisījuma 0/16 atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".
3. Sakotnējās aizpildīšanas materiālam jāatbilst tām pašām prasībām.
4. Ieteceš un ieteceš augstuma atzīmes precizēt būvniecības gaitā.
5. Augstumi un izmēri doti metros.
6. Caurteku ieguldīšanu veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" un ražotāja specifikācijai.
7. Caurtekas stiprības klase lielāka vai vienāda ar SN8.
8. Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr. 122 apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas - Caurtekas".



CAURTEKAS IZBŪVES TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA

BRAUKTUVES PILNĀ CĒLA SEGAS KONSTRUKCIJA	
PROJEKTĒTĀ PP CAURTEKMA, klase SN8	
VIDĒJĀ RUP-JA SMILTIS KĀRTA:	h=15 cm
NEAUSTS GEOTEKSTĪLS (STĪPĒS STĪPĪBA 15/15 kN/m)	
PAMAATNES GRUNTS	

Pasūtītājs: Vīlāņu novada pašvaldība Reģ. Nr. 9000914114 Kultūras laukums 1a, Vīlāni, LV-4650 E-pasts: novads@vilani.lv		Objekts: Autoceļa "Sokolki-Zvīrdriņi-Skudnovka" pārbūve		 SIA "BM-Projekts" Reģ. Nr. 40103196966 Vīrsu iela 12-47, Tīraļne, Mārupes nov., LV-2167 Tālrunis: 29762257 E-pasts: info@bm-projekts.lv	
		Objekts: Sokolku pagasts, Vīlāņu novads, būves kadastra apzīmējumi: 78900050211; 78900050212; 78900040225		©All rights reserved ©Zīmējotais sastāvēja ar autorlīdzību likumu	
Paraksts		Datums			
TS sad. vad.	Didzis Dāle	17.05.2017.			
Izstrādāja	Raitis Grauze	17.05.2017.			
Lapas nosaukums:				Līguma Nr.: 32-2017 Atrīva Nr.: BM-364. Mērogs: 1 : 50	
Tipveida caurteka				Stadija	
				BP	
				Lapas	
				Ras. Nr.	
				TS-4-1	