



BŪVDARBU APJOMI

Spec. nr.	Darba veids	Mērvienība	Apjoms
S3	Betona darbi		
S3.2	Veidņi	m ²	732
S3.3	Stiegrojums	skat. BK-04-1; BK-04-2	
S3.4	Betons C40/50 XC4, XD3, XF4	m ³	324
S5	Aprikojums		
S5.2.2	Gumijas caurule Ø110/20	m	27.2
S5.7.1	Iebetonējamie kanāli komunikāciju cauruļu ievilkšanai	m	44.8
S6	Hidroizolācija un segums		
S6.1.5	Bitumena mastikas pārklājums ar grunti apbēramām virsmām	m ²	20

PIEZĪMES:

1. Prasības pielietojamiem materiāliem skat. tekstu sējumā "Tehniskās specifikācijas".
2. Betona asās šķautnes veidojamas ar 20x20 mm nošļaupumiem.
3. Visi mēri doti milimetros, relatīvās augstuma atzīmes – metros.

Pasūtītāja: 		Viljānu novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90009114114		Kultūras laukums 1A, Viljāni Tālrunis: 64628033 Fakss: 64628035 E-pasts: www.viljani.lv	
Projektētāja:  CEĻUPROJEKTS		AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr. 1755-R		Mūrājņu iela 7A, Rīga, LV-1024 Tālrunis: 67840580 Fakss: 67840581 E-pasts: cp@celuprojekts.lv	
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts: Izstrādātais rekonstrukcija Viljānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļa maršrutā Viljāni - Preiļi - Ēpogi (P68) ziemeļrietumu pusi, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārtā)	Pasūtītāja Nr. 15-2016
Būvproj. d. vad.	J. Paulauskis		14.08.2016.		Arhīva Nr. D-3120 A
Izstrādāja	J. Blūmiņš		14.08.2016.	Būvprojekta daļa: Tilts pie HES Brīvības ielā	Rasējuma Nr. BK-03
Pārbaudīja	J. Paulauskis		14.08.2016.		Stadija BP
Mērogs: M 1:10, 1:20, 1:100		Rasējums: Laiduma konstrukcija		Marka BK	Lapa/Lapas 1/1