


ZIEMEĻU FASĀDE

1. korpuss

M 1:100



Nr.	Toņa paraugs	Toņa nosaukums	Ēkas daļa	Apdares veids
1		Clay pēc Cembrit krāsu kartes	Ēkas ārsiena	Šķiedrcementa fasāžu apdares plāksnes Cembrit Rock
2		Coal pēc Cembrit krāsu kartes	Ēkas cokols	Šķiedrcementa fasāžu apdares plāksnes Cembrit Rock
3		RAL 7015 pēc RAL krāsu kartes	Nosegdet., palodz., notek.	Cinkotais skārds
4		RAL 7030 pēc RAL krāsu kartes	Durvis	Alumīnijs
5		Tumši pelēks	Jumta segums	Bitumena ruļļu materiāls
6		Gaiši pelēks	leejas lievenis	Betons
7		Balts	Logu, durvju rāmis	PVC

PIEZĪMES:

- Norādītais apzīmējums: "Tonis" ir primārais, pasūtītā fasāžu apdares plāksnes, norādītā toņa kods ir noteicošais.
- Autoruzraugs pēc toņu salīdzināšanas, pēc nepieciešamības var veikt toņu korekciju: gaišāks, tumšāks, spilgtāks.
- Norādītie krāsu toņi projekta izdrukātajā versijā var atšķirties no katalogā norādītajiem, kuri savukārt var atšķirties no toņa dabā. Skaņojot projektu, toņus salīdzināt ar norādīto fasāžu krāsu karti vai katalogu.
- Vajadzības gadījumā krāsojuma toni var mainīt iepriekš risinājumu saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju.
- Fasāžu apdares plākšņu izvietojumu var tikt koriģēts autoruzraudzības laikā.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par atzīmi ±0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas ir esošās grīdas augstuma atzīme.
- Visus izmērus precizēt uz vietas objektā.

pasūtītājs: Vilānu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114114. Adrese: Kultūras laukums 1a, Vilāni, LV-4650			līguma nr.: PE-10-04-15/03	
projektētājs: SIA „PROENERGO”, Reģ. Nr. 41203048157. Adrese: Mucenieku iela 30-35, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301			projekta stadija.: VA	
būvprojeta nosaukums un adrese : Vilānu mākslas un mūzikas skolas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Brīvības iela 44 C, Vilāni, Rēzeknes raj., LV - 4650			rasējuma nr.: AR - 08	
Sadajas. vad.:	D. Vīksne		datums: 01.03.2015.	
Izstrādāja:	D. Vīksne		mērogs: 1:100	
			caur. lpp nr.:	