



- Piezīmes:**
- Rasējumu skaīt kopā ar rasējumu BK-11/2.
 - Nominālā stiegruma aizsargkārtā – 45mm.
 - Stiegras, kuru projektētais garums pārsniedz piegādāto stiegru garumu ir jāstiprina ar pārlaidumiem vai jāpārgarinā ar kontaktmetināšanu atbilstoši Latvijas Autoceļu direkcijas 2003. gada "Tiltu projektēšanas rokasgrāmatas" un Eurokodeksa prasībām.
 - Apkārt saspiestā stiegruma enkurgala spirāļaptveres parametri jāizvēlas atbilstoši kļu ražotāja rekomendācijām vai jāizmanto ražotāja spirāļaptveres. Spirāļaptveru apjomi iekļauti saspiestā stiegruma apjomos.
 - Reizē ar stiegruma uzstādāmas enkurskrūves margu, barjeru un apgaismes staba pamatnes piestiprināšanai.
 - Visi izmēri doti milimetros. Izmēri stiegrumiem doti starp stiegru osīm.

Pasūtītājs:		Viljānu novada pašvaldība		Kultūras laukums 1A, Viljāni	
Projektētājs:		Projektdarījuma konsultatīvā firma - akciju sabiedrība		Tālrunis: 64628033	
Amats:		V. Uzvarāds		Fakss: 64628035	
Būvprojekts:		Tiltu pārmalu rekonstrukcija Viljānu pilsētas teritorijā		E-pasts: www.viljanu.lv	
Izstrādāja:		M. Taurēns		Arhīva Nr.	
Pārbaudīja:		J. Paulauskis		Rasējuma Nr.	
Mērogs: M 1:20; 1:40		Laiduma konstrukcijas stiegrums		Stadija	
				Marka	
				Lapa/Lapas	